



Von der Industrie- und Handelskammer Braunschweig öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Pflasterdecken und Plattenbeläge

**Dipl.-Ing.
Andreas Heiko Metzning**

Anlage B1: Variante 1 Sanierung gebundene Pflasterdecke: Kostenschätzung für die Mängelbeseitigung

Position	Leistung	Einheit	Menge	EP [€]	GP [€]
1	Baustelleneinrichtung, einschl. Verkehrssicherung, Baustellensicherung und Baustellenräumung.	psch	1,00	15.000,00	15.000,00
2	Pflaster aufnehmen und beseitigen. notwendige Trennschnitte vornehmen. Vorbereitung der Unterlage (hier DBT-Tragschicht, entfernen loser Gesteinskörnungen). Neue Pflastersteine liefern, Pflastersteine in Grobkornmörtel mit Haftbrücke versetzen, Bettungs- und Fugenmaterialien liefern, notwendige Nachbehandlungsarbeiten durchführen.	m ²	250,00	346,75	86.687,50
3	Bewegungsfugen herstellen.	m	100,00	32,50	3.250,00
		Zwischensumme:		104.937,50	
4	Ausschreibung und Bauüberwachung, 10% der Bausumme.	psch	0,10	10.493,75	10.493,75
5	Unvorhergesehenes	psch	1,00	6.417,49	6.417,49
					121.848,74
			19% Mwst		<u>23.151,26</u>
		Gesamtsumme:			<u>145.000,00</u>