



Von der Industrie- und Handelskammer Braunschweig öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Pflasterdecken und Plattenbeläge

**Dipl.-Ing.
Andreas Heiko Metzger**

Anlage B2: Variante 2 Sanierung Asphaltbelag: Kostenschätzung für die Mängelbeseitigung

Position	Leistung	Einheit	Menge	EP [€]	GP [€]
1	Baustelleneinrichtung, einschl. Verkehrssicherung, Baustellensicherung und Baustellenräumung.	psch	1,00	12.500,00	12.500,00
2	Gebundene Pflasterdecke fräsen und beseitigen, d=18 cm	m ²	1.100,00	20,50	22.550,00
3	Asphaltbelag, bestehend aus Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und Asphaltdecke einbauen.	m ²	1.100,00	49,00	53.900,00
3	Fugen herstellen.	m	1.500,00	6,50	9.750,00
		Zwischensumme:		98.700,00	
4	Ausschreibung und Bauüberwachung, 10% der Bausumme.	psch	0,10	9.870,00	9.870,00
5	Unvorhergesehenes	psch	1,00	5.715,72	5.715,72
					114.285,72
			19% Mwst		<u>21.714,29</u>
		Gesamtsumme:			136.000,01