


Stadt Bersenbrück
 Herr Phil Wesselkämper
 Lindenstraße 2
 49593 Bersenbrück

Angebot

Angebotsnr. D129466-2
 Kundennr. C0033322
 Belegdatum 20-08-2020
 gültig bis 31-12-2020

Kontakt Außendienst Johannes Stegmann
 E-Mail Johannes.Stegmann@kompan.com
 Telefon Nr. 0163-7730626

Projektname DE56427 KSP Priggenhagener Straße, Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Summe
KPL123-0201	 Rollstuhlfahrer-Karussell rot, Aluminium-Deckplatte Hinweis: Das Rollstuhlfahrer-Karussell ist nur für synthetischen Fallschutz geeignet. Einbauvoraussetzungen und Installationsdetails I. Bauseitige Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Bauseitige Erstellung einer Schottertragschicht für fugenlosen, synthetischen Fallschutz • Ausheben des Fundamentloches 200 x 200 x 28,5cm inkl. Entsorgung. • Betonfundamentplatte mit Ablauf erstellen (Stärke 10cm), • Kernlochbohrung für Kanalrohr 110mm erstellen • Sickerschacht herstellen, inkl. Ausheben, Vlies und Schotter bzw. Kies • Verbindung Kanal und Sickerschacht. Ca. 2m. • Sickerbox 280 Liter liefern und einbauen • Bitte fragen Sie unsere Installationsanleitung an! II. KOMPAN-Installationspreis beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • Anlieferung Spielkarussell auf der Baustelle. • Hebewerkzeug (schwerstes Teil ca. 441kg) • Installation auf bauseits erstellter Betonfundamentplatte 	1	Stück	6.560,00	42,70	3.758,88
INSTALLATION	Montage für Produkt - KPL123-0201 Rollstuhlfahrer-Karussell	1	Stück	805,00		805,00
PCE310100-CUSTOM	3-Turm-Spielanlage Kilimanjaro 20088543	1	Stück	57.210,00	42,70	32.781,33



Stadt Bersenbrück
Herr Phil Wesselkämper
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück

Angebot

Angebotsnr. D129466-2
Kundennr. C0033322
Belegdatum 20-08-2020
gültig bis 31-12-2020

Kontakt Außendienst Johannes Stegmann
E-Mail Johannes.Stegmann@kompan.com
Telefon Nr. 0163-7730626

Projektname DE56427 KSP Priggenhagener Straße, Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Summe
INSTALLATION	Montage für Produkt - PCE310100-CUSTOM 3-Turm-Spielanlage Kilimanjaro	1	Stück	8.858,00		8.858,00
PCE100100-0602	Spielturm Seefahrer 60 cm Tiefenverankerung	1	Stück	13.180,00	42,70	7.552,14
						
INSTALLATION	Montage für Produkt - PCE100100-0602 Spielturm Seefahrer	1	Stück	2.531,00		2.531,00
M59070-3413P	Wasser-Spielanlage Wasserwerk 60 cm SV Hinweis: Der Wasseranschluß für das Spielgerät erfolgt mittels Gartenschlauch an einem bauseits vorhandenen Wasserhahn	1	Stück	6.420,00	42,70	3.678,66
						
INSTALLATION	Montage für Produkt - M59070-3413P Wasser-Spielanlage Wasserwerk	1	Stück	853,00		853,00
DE-ANFAHRT-MONTEUR03	An- und Abfahrt zur Baustelle	1	Stück	240,00		240,00
FREIGHT	Kommissionierung, Verpackung und Fracht	1	Stück	1.300,00		1.300,00

Bezeichnung	Menge	Summe Listenpreis	Summe Rabatt	Summe
Anzahl Produkte	4			
Summe Geräte		83.370,00	35.598,99	47.771,01
Summe Installation		13.287,00		13.287,00
Summe Logistik		1.300,00		1.300,00
Total EUR ohne MwSt.				62.358,01
16% MwSt.				9.977,28
Total EUR inkl. MwSt.				72.335,29

Zahlungsbedingung 14 Tage netto
Lieferbedingung geliefert benannter Ort

Stadt Bersenbrück
Herr Phil Wesselkämper
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück

Angebot

Angebotsnr. D129466-2
Kundennr. C0033322
Belegdatum 20-08-2020
gültig bis 31-12-2020

Kontakt Außendienst Johannes Stegmann
E-Mail Johannes.Stegmann@kompan.com
Telefon Nr. 0163-7730626

Projektname DE56427 KSP Priggenhagener Straße, Stadt Bersenbrück

Für Kunden, die keine juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind, gilt:

- Grundsätzlich die Zahlungsart Vorkasse. D.h., dem Kunden werden die Gesamtkosten entsprechend der im Auftrag ausgewiesenen Summen in Rechnung gestellt, die von ihm gemäß den vorstehenden Zahlungsbedingungen ohne Abzüge zu zahlen sind. Hiervon ausgenommen sind Kunden, die in den letzten 3 Jahren bei uns gekauft haben („Bestandskunden“).
- Bei „Bestandskunden“ werden die vereinbarten Kosten für die bestellten Geräte nach erfolgter Produktion und Auslieferung an unseren Installationspartner entsprechend der im Auftrag ausgewiesenen „Summe Geräte“ in Rechnung gestellt. Eine zusätzlich beauftragte Montage wird unabhängig von der Lieferung der Geräte separat nach Durchführung in Rechnung gestellt.
- Aufgrund einer gesonderten schriftlichen Absprache kann ein vorzeitiger Übergang des Eigentums an den Geräten auf den Kunden vereinbart werden.

Nachrangig zu diesen vertraglichen Vereinbarungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen (www.kompan.de/allgemeine-geschaefts-bedingungen).

Bei Angeboten mit Installationen gelten die Bedingungen der abgestimmten und beigelegten Installations-Checkliste. Diese sind wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes.

Beauftragte Installationen (Montagen) erfolgen ca. 3 Kalenderwochen nach Auslieferung der Produkte. Unser Monteur wird sich zwecks Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen. Die Lieferung erfolgt ca. 3- 6 (in Einzelfällen bei COR-Artikeln bis 16) Wochen nach Auftragseingang.

Die Lieferung erfolgt immer unabeladen, es sei denn es wurde etwas anderes vereinbart.

Das Angebot wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.