BV.	SB TaLa	Seite 1			07.11.26
	Neubau Sanitär-Haus				
	Materialliste	**Menge**	**EH**	**EP**	**GP**
	Füllsand	25,00	cbm	16,00 €	400,00 €
	KG-Rohr DN110	30,00	lfdm	5,00 €	150,00 €
	KG-Rohr Abzweig DN110/110	14,00	Stck	7,00 €	98,00 €
	KG-Rohr-Bogen DN110	40,00	Stck	3,00 €	120,00 €
	Fundamentbeton	9,00	cbm	150,00 €	1.350,00 €
	Beton für Sohlplatte	10,00	cbm	150,00 €	1.500,00 €
	Sohlen-Randschalung	30,00	lfdm	3,00 €	90,00 €
	Erdung	30,00	lfdm	3,00 €	90,00 €
	Baustahlmatten Q188A	10,00	Stck	45,00 €	450,00 €
	Rundeisen d=10 mm	100,00	lfdm	1,00 €	100,00 €
	Klinker für Sockel	800,00	Stck	0,85 €	680,00 €
	Mörtel etc.	1,00	Stck	150,00 €	150,00 €
	Bauholz KVH gesamt	7,50	cbm	500,00 €	3.750,00 €
	Stülp-Schalung Lärche	100,00	qm	25,00 €	2.500,00 €
	DWD-Platte d=16 mm	100,00	qm	8,50 €	850,00 €
	Dachlatten 3/5 cm	600,00	lfdm	1,00 €	600,00 €
	OSB-Platte 12,5 mm	145,00	qm	6,00 €	870,00 €
	Dämmung Steinwolle d=200 mm WLG 035	148,00	qm	20,00 €	2.960,00 €
	GK-Platte grün	190,00	qm	5,00 €	950,00 €
	Unterspannbahn	150,00	qm	2,00 €	300,00 €
	Dachpfanne Ton rot	130,00	qm	14,00 €	1.820,00 €
	First	10,00	lfdm	12,00 €	120,00 €
	Ortgang	26,00	lfdm	40,00 €	1.040,00 €
	Dunstrohrpfanne	2,00	Stck	150,00 €	300,00 €
	Zink-Dachrinne	20,00	lfdm	10,00 €	200,00 €
	Zink-Fallrohr	7,00	lfdm	10,00 €	70,00 €
	Zink-Fallrohrbogen	8,00	Stck	5,00 €	40,00 €
	Zink-Einhangstutzen	2,00	Stck	7,00 €	14,00 €
	Zink-Dachrinnen-Endkappen	4,00	Stck	2,00 €	8,00 €
	Standrohr	2,00	Stck	150,00 €	300,00 €
	Trockenbaugestell WC normal	4,00	Stck	350,00 €	1.400,00 €
	Trockenbaugestelle WC behindertengerecht	1,00	Stck	500,00 €	500,00 €
	Trockenbaugestell Urinal	3,00	Stck	350,00 €	1.050,00 €
	Trockenbaugestell Waschtisch	4,00	Stck	350,00 €	1.400,00 €
	Trockenbaugestell Waschtisch behindertengerecht	1,00	Stck	450,00 €	450,00 €
	Estrichdämmung d=10 cm	45,00	qm	6,00 €	270,00 €
	Estrichbeton	2,70	cbm	110,00 €	297,00 €
	Standard-Feuchtraum-Innentüren weiß 89x212 cm	4,00	Stck	480,00 €	1.920,00 €
	Standard-Feuchtraum-Innentüren weiß 101x212 cm	1,00	Stck	500,00 €	500,00 €
	WC-Türen 62x201 cm	4,00	Stck	400,00 €	1.600,00 €
	Material Heizung-Sanitär-Lüftung	1,00	Stck	8.000,00 €	8.000,00 €
	Material Elektro inkl. Zuleitung	1,00	Stck	8.000,00 €	8.000,00 €
	Fenster	5,00	Stck	800,00 €	4.000,00 €
	Eingangstür	1,00	Stck	2.500,00 €	2.500,00 €
	Sonstiges	1,00	Stck	psch	5.000,00 €
				Nettosumme	**58.757,00 €**
				zzgl. 19 % MwSt.	11.163,83 €
				Bruttosumme	**69.920,83 €**