DEGEN
ABWASSERTECHNIK

Lars Degen
Abwassermeister

0170-8471686
info@kleinklaeranlage.net
kleinklaeranlage.net

Alter Damm 1
49179 Ostercappeln
Telefon: 05476-918 99 33

Mitglied der DWA
Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

Angebot 26070003
16.07.2026

Abwassertechnik Degen * Alter Damm 1 * 49179 Ostercappeln

Schützenbund Talge-Langen e.V.
Suttruper Str. 17 a

49593 Bersenbrück

BV.: Kleinkläranlage - Schützenverein, Suttruper Str.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

POS POS	Bezeichnung	Menge	E-Preis €	G-Preis €
1	Kleinkläranlage-Beton 12,0 m³ Nutzinhalt für bis zu 16 Einwohner, 4 Wohneinheiten nach dem SBR-Verfahren Fa. ATB, Typ Aquamax ZB zur Erlangung der vollbiologischen Kleinkläranlage nach DIN EN 12566-3. Abedeckungen befahrbar bis 12,5 to. Komplett bestehend aus: Steuergerät mit Logbuchfunktion, beleuchtetes Display und einfacher Bedienung Membran-Verdichter ATB120 Stromausfallerkennung UVS Klarwassserpumpe ATBlift2 Beschickungspumpe ATBlift2, Schlauchanschluss Ø 25 mm Probenahmeflasche mit Wandhalterung Satz Befestigungsmaterial 2 Rohrbelüfter 820 mm lang 18 m Luftschlauch Freiluftsäule in der Farbe moosgrün Inklusive der Montage der SBR-Technik, Inbetriebnahme und Einweisung	1	9.950,00	9.950,00
	Übertrag			9.950,00

DEGEN
ABWASSERTECHNIK

Angebot 26070003
Datum 16.07.2026

POS	Bezeichnung	Menge	E-Preis €	G-Preis €
	Übertrag			9.950,00
	Lieferung und Einbau der Kleinkläranlage, überschüssiger Boden seitlich lagern, ohne Boden- und Bauschutt-Entsorgung und Grundwasserabsenkung. Während der Bauzeit zu stellen sind Strom- und Wasseranschluss			
	Nettosumme			9.950,00
	Umsatzsteuer		19 %	1.890,50
	Gesamtsumme			11.840,50

Inklusive Erstellung des Antrages bei der zuständigen Behörde

---

In Eigenleistung zu organisieren sind:

Verlegen eines Erdkabel, 3-adrig, 1,5 mm² zum Standort der Freiluftsäule.
Rohranschluß-Arbeiten (Zu- und Ablauf, Leerrohr)
oder durch uns, Abrechnung nach Aufwand und Material.

Des weiteren bieten wir an :

Anderweitige Arbeiten, Rohrgraben-Arbeiten, Stemmarbeiten, Baggerarbeiten zur Rohr, - Kabelverlegung, Leerrohr-Arbeiten, Pflasterarbeiten,
müssen wir nach Aufwand berechnen:

Material nach Verbrauch.

Facharbeiterlohn = 52,00 €/Std. zzgl. MwSt.
Minibagger = 25,95 €/Std. zzgl. MwSt.

Wartung:

Nach DIN 4261 ist für Anlagen mit Abwasserbelüftung (SBR-Verfahren) ein Wartungsvertrag abzuschgließen.
Diesen können wir Ihnen wie folgt anbieten:
Pro Wartung: 49,00 € zzgl. MwSt. (zweimal jährlich)
Pro Abwasserprobe: 18,00 € zzgl. MwSt. (zweimal jährlich)



ALLES GEKLÄRT!

DEGEN
ABWASSERTECHNIK

Angebot 26070003
Datum 16.07.2026

An dieses Angebot halten wir uns 4 Monate nach Angebotsabgabe gebunden.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

Eine ausreichende Zufahrt zur Baustelle muss vorhanden sein
Für eventuelle Schäden im Pflaster, Rasen (Absackungen) und im Gartenbereich können wir keine Haftung ünernehmen.

Sollte ein Mehraufwand durch unvorhersehbare Ergeignisse oder schwierige Grundstücks - oder Bodenverhältnisse
(Wasser, Felsen) entstehen, müssen wir dies gesondert in Rechnung stellen.

Es muss sichergestellt sein, dass es keinen Rückstau durch Wasser aus dem Ablauf (Graben), in die Kleinkläranlage gibt.

Wir hoffen das Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Abwassertechnik Degen



ALLES GEKLÄRT!